

Перечни выполняемых работ (оказываемых услуг)

Перечень работ и услуг с 01.2024 по 12.2024

1. Влажная протирка подоконников, отопительных приборов

Цена	22,43 руб.
Объём	50,00
Количество	4
Стоимость	4486,00 руб.

2. Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков

Цена	1,79 руб.
Объём	2500,00
Количество	2
Стоимость	8950,00 руб.

3. Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже трех этажей

Цена	3,43 руб.
Объём	127,50
Количество	270
Стоимость	118077,75 руб.

4. Мытье лестничных площадок и маршей

Цена	7,15 руб.
Объём	127,50
Количество	104
Стоимость	94809,00 руб.

5. Мытье окон

Цена	1,15 руб.
Объём	1834,60
Количество	2
Стоимость	4219,58 руб.

6. Обметание пыли с потолков, верхних сводов лестничных маршей

Цена	18,09 руб.
Объём	310,00
Количество	2
Стоимость	11215,80 руб.

7. Очистка металлической решетки и приемка. Уборка площадки перед входом в подъезд

Цена	217,30 руб.
Объём	5,00
Количество	24
Стоимость	26076,00 руб.

8. Дератизация подвальных помещений

Цена	0,76 руб.
Объём	9550,00
Количество	4
Стоимость	29032,00 руб.

9. **Очистка урн от мусора (лето)**

Цена	55,73 руб.
Объём	8,00
Количество	122
Стоимость	54392,48 руб.

10. **Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см.**

Цена	0,73 руб.
Объём	536,00
Количество	122
Стоимость	47736,16 руб.

11. **Подметание территории в дни с сильными осадками**

Цена	0,45 руб.
Объём	536,00
Количество	66
Стоимость	15919,20 руб.

12. **Подметание тротуаров в жаркое время**

Цена	0,03 руб.
Объём	536,00
Количество	60
Стоимость	964,80 руб.

13. **Промывка урн (лето)**

Цена	736,00 руб.
Объём	8,00
Количество	10
Стоимость	58880,00 руб.

14. **Уборка газонов и территории без покрытия**

Цена	0,36 руб.
Объём	4770,00
Количество	33
Стоимость	56667,60 руб.

15. **Уборка контейнерных площадок**

Цена	2,30 руб.
Объём	30,00
Количество	122
Стоимость	8418,00 руб.

16. **Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см.**

Цена	0,90 руб.
Объём	536,00
Количество	122
Стоимость	58852,80 руб.

17. **Очистка территории от наледи и льда**

Цена	6,41 руб.
Объём	536,00
Количество	8
Стоимость	27486,08 руб.

18. **Очистка урн от мусора в зимний период**

Цена	42,84 руб.
Объём	8,00
Количество	180
Стоимость	61689,60 руб.

19. Подметание свежеснеговывпавшего снега толщиной слоя до 2 см.	
Цена	0,12 руб.
Объём	59,00
Количество	536
Стоимость	3794,88 руб.
20. Подметание территории в дни без снегопада	
Цена	0,51 руб.
Объём	536,00
Количество	59
Стоимость	16128,24 руб.
21. Посыпка территории песком или смесью с хлоридами	
Цена	3,86 руб.
Объём	536,00
Количество	16
Стоимость	33103,36 руб.
22. Сдвигание свежеснеговывпавшего снега в дни сильных снегопадов	
Цена	3,07 руб.
Объём	536,00
Количество	16
Стоимость	26328,32 руб.
23. Сдвигание свежеснеговывпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см.	
Цена	0,63 руб.
Объём	536,00
Количество	120
Стоимость	40521,60 руб.
24. Уборка контейнерных площадок (зима)	
Цена	1,58 руб.
Объём	30,00
Количество	120
Стоимость	5688,00 руб.
25. Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки: очистка пробки и секции от старой прокладки, прочистка и проход старой резьбы на радиаторной пробке, постановка прокладки или уплотняющей пряди на сурике, ввертывание пробки.	
Цена	7,38 руб.
Объём	38,00
Количество	1
Стоимость	280,44 руб.
26. Консервация системы отопления: осмотр системы, составление описи недостатков, проведение необходимых ремонтных работ, промывка системы, пробная топка.	
Цена	0,93 руб.
Объём	300,00
Количество	1
Стоимость	279,00 руб.
27. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке: открытие вентиля на воздухооборнике, расположенного на чердаке здания, выпуск воздуха, закрытия вентиля.	
Цена	7,38 руб.
Объём	38,00
Количество	1
Стоимость	280,44 руб.

28. **Перегруппировка секций старого радиатора: отсоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок, прочистка и промывка секций, очистка ниппелей, присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок и намотка льняной пряди на сурике.**
- | | |
|------------------------|--------------------|
| Цена | 11,22 руб. |
| Объём | 25,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 280,50 руб. |
29. **Притирка вентилей без снятия с места: перекрытие воды, удаление сальника и старой набивки, набивка сальника, установка сальника на место с завертыванием гаек, притирка клапана.**
- | | |
|------------------------|---------------------|
| Цена | 39,25 руб. |
| Объём | 50,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 1962,50 руб. |
30. **Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления: снятие крючка с выемкой деревянной пробки, установка деревянной пробки в старое отверстие, установка крючка**
- | | |
|------------------------|--------------------|
| Цена | 14,02 руб. |
| Объём | 20,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 280,40 руб. |
31. **Устройства в чердачных и подвальных помещениях: проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке, проверка состояния крепления, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции.**
- | | |
|------------------------|---------------------|
| Цена | 5,78 руб. |
| Объём | 1600,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 9248,00 руб. |
32. **Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в радиаторном блоке: отвинчивание пробки, выпуск воздуха, завинчивание пробки.**
- | | |
|------------------------|--------------------|
| Цена | 7,38 руб. |
| Объём | 38,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 280,44 руб. |
33. **Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачистка места заделки, установка эластичной накладки с закреплением хомутов.**
- | | |
|------------------------|--------------------|
| Цена | 5,29 руб. |
| Объём | 53,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 280,37 руб. |
34. **Мелкий ремонт изоляции: очистка трубы от грязи и ржавчины, нанесение мастичной изоляции на горячую трубу двумя слоями толщиной по 3 см.**
- | | |
|------------------------|---------------------|
| Цена | 420,57 руб. |
| Объём | 10,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 4205,70 руб. |
35. **Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков. Очистка поверхности патрубка с помощью металлической решетки и скребка от сухого битума и старого уплотнителя.**
- | | |
|------------------------|----------------------|
| Цена | 135,09 руб. |
| Объём | 110,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 14859,90 руб. |

36. **Набивка сальников на вентилях без снятия с места: перекрытие квартирного вентиля, снятие маховичка и сальниковой гайки, набивка сальника, установка гайки и маховичка на место, открытие квартирного вентиля, проверка работы крана.**
- | | |
|------------------|----------------------|
| Цена | 173,33 руб. |
| Объём | 110,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 19066,30 руб. |
37. **Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения: проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов, проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов.**
- | | |
|------------------|--------------------|
| Цена | 3,50 руб. |
| Объём | 80,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 280,00 руб. |
38. **Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от налета и грязи.**
- | | |
|------------------|---------------------|
| Цена | 46,73 руб. |
| Объём | 30,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 1401,90 руб. |
39. **Смена прокладок на вентилях без снятия с места: перекрытие квартирного вентиля, вывертывание головки крана, замена уплотнительной прокладки, установка работы крана головки крана на место, открытие квартирного вентиля, проверка работы крана.**
- | | |
|------------------|----------------------|
| Цена | 140,19 руб. |
| Объём | 110,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 15420,90 руб. |
40. **Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов: отвинчивание гаек присоединения, замена прокладок, завинчивание гаек.**
- | | |
|------------------|--------------------|
| Цена | 0,04 руб. |
| Объём | 3522,50 |
| Количество | 4 |
| Стоимость | 563,60 руб. |
41. **Замена перегоревшей электролампы: снятие плафона (при необходимости) вывертывание из патрона перегоревшей электролампы, ввинчивание новой электролампы, установка плафона (при необходимости), проверка работы электролампы.**
- | | |
|------------------|----------------------|
| Цена | 84,47 руб. |
| Объём | 156,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 13177,32 руб. |
42. **Мелкий ремонт электропроводки: проверка изоляции электропроводки и ее укрепление.**
- | | |
|------------------|----------------------|
| Цена | 1,05 руб. |
| Объём | 15950,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 16747,50 руб. |
43. **Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок: электросети, арматура, электрооборудование в квартирах.**
- | | |
|------------------|----------------------|
| Цена | 424,17 руб. |
| Объём | 156,00 |
| Количество | 1 |
| Стоимость | 66170,52 руб. |

44. **Ремонт штепсельных розеток и выключателей: разборка розетки или выключателя, замена подгоревших контактов, зачистка и смазка всех контактов, проверка крепежа, сборка розетки или выключателя, проверка работы и регулировка.**

Цена 130,85 руб.

Объём 15,00

Количество 1

Стоимость 1962,75 руб.

45. **Прочистка засоренных вентиляционных каналов: пробивка в каналах прочистных отверстий, удаление засорения с пробивкой каналов, заделка прочистных отверстий, оштукатуривание мест заделок.**

Цена 17,52 руб.

Объём 32,00

Количество 1

Стоимость 560,64 руб.